



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Radial Gelenklager GE100ES - *GE100DO - 100 x 150 x 55 x 70mm

<https://www.nexaparts.de/radial-gelenklager-ge100es-ge100do-100-x-150-x-55-x-70mm>

Specificaties

| | |
|---------------------------------|---|
| Productnummer | GE100ES - GE100DO |
| EAN | 7440846223295 |
| Merk | NexaParts |
| Categorie | Radial Gelenklager |
| afmeting | 100 x 150 x 55 x 70 mm |
| Materiaal | Staal / Staal |
| Kleur | Metaal |
| Style | GE100ES (d (gat) 100 mm) |
| model | Gewrichtslager radiaal onderhoudsplichtig |
| Gewicht | 4.45 Kg |
| Wartung erforderlich | ja |
| Abdichtung | No |
| B (Innenringbreite) | 70 mm |
| C (Breite Aussenring) | 55 mm |
| CN Radiale Lagerluft | 0,085 - 0,165 mm |
| D (Außendurchmesser Aussenring) | 150 mm |
| d (Lagerbohrung) | 100 mm |
| Farbe | Metaal |
| Kippwinkel | 7 ° ? |
| Material | Staal / Staal |
| Model beschreibung | 15-300mm |
| Modell | Gewrichtslager radiaal onderhoudsplichtig |
| Norm | DIN ISO 12 240-1 E |
| Temperatur | -60°C up to +150°C |
| Tragzahlen dynamic | 607 kN |
| Tragzahlen statisch | 3030 kN |
| Abmessungen | 100 x 150 x 55 x 70 mm |

Pluspunten

- + Außenring aus Wälzlagerstahl, gebrochen, gehärtet und phosphatiert, Gleitfläche mit MoS2 behandelt
- + Innenring aus Wälzlagerstahl, gehärtet und phosphatiert, Gleitfläche mit MoS2 behandelt